

PROCESS DE GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

PHASES	GESTION DES DECHETS DE CHANTIER		
EN AMONT	Choix d'une organisation adaptée pour la gestion des déchets de chantier		
	Type de chantier Quantité de déchets à gérer Place disponible pour la mise en place d'une zone de tri Se renseigner sur les acteurs locaux et possibilités pour la collecte et le traitement des résidus Ressourceries Associations Organismes de collecte agréés, ...		
PRO-DCE	Définition claire & détaillée dans le CCTP & PGC de la procédure mise en place pour la gestion des déchets		
	Cohérence des méthodes et processus entre le CCTP & le PGC		
CHANTIER	GESTION INDIVIDUALISEE Pas mise en place de tri sur le chantier	GESTION MUTUALISEE	
	CHAQUE ENTREPRISE EST RESPONSABLE DE SES DECHETS Tri Individualisé Evacuation journalière Géré par chaque entreprise Intervention possible d'une filière locale (ressourcerie / association / ...) Chaque entreprise dépose ses propres déchets sur le point de collecte qu'il choisi (Fournisseur, décharge, platefrome de tri,...) Traçabilité des déchets difficile, pouvant être source de dépôts sauvages Cout intégré dans le devis de l'entreprise	Place non disponible sur le chantier COLLECTE PAR BIG-BAG Tri 5 / 7 flux Evacuation très régulière selon les besoins Géré par le Compte-prorata Intervention possible d'une filière locale (ressourcerie / association / ...) Evacuation par prestataire agréé. Traçabilité des déchets assurée Cout intégré dans le devis de l'entreprise + Comptep-rorata Possibilité de récupérer une partie sur la valeur des matériaux recyclé ? EN CAS DE NON RESPECT : Ciblage des entreprises défaillantes (pas toujours possible quand le tri n'est pas respecté). Application de pénalités Intervention d'une entreprise tierce pour une remise au propre Arrêt de chantier / Intervention de l'Inspection du Travail AVANTAGES Ne nécessite pas trop de place sur le chantier et permet une évacuation régulière des déchets Valeur quantifiable du tri des déchets Nécessite peu de place sur le chantier INCONVENIENTS Demande une rigueur et l'implication de chaque entreprise Evacuation régulière de petites quantités de déchets. Nécessite beaucoup de rotations Nécessité d'avoir des prestataires à proximité. ADAPTE AUX CHANTIERS DE TAILLE MOYENNE AVEC ESPACE RESTREINT	Place disponible sur le chantier COLLECTE PAR BENNES Tri 5 / 7 flux Evacuation régulière selon les besoins Géré par le Compte-prorata Intervention possible d'une filière locale (ressourcerie / association / ...) Evacuation par prestataire agréé. Traçabilité des déchets assurée Cout intégré dans le devis de l'entreprise + Comptep-rorata Possibilité de récupérer une partie sur la valeur des matériaux recyclé ? EN CAS DE NON RESPECT : Ciblage des entreprises défaillantes (pas toujours possible quand le tri dans les bennes n'est pas respecté). Application de pénalités Intervention d'une entreprise tierce pour une remise au propre Arrêt de chantier / Intervention de l'Inspection du Travail AVANTAGES Collecte & tri organisés, pouvant être délégués à un prestataire indépendant. Valeur quantifiable du tri des déchets Rotations des bennes optimisées Financement sur la revente des matières récupérée ? INCONVENIENTS Demande une rigueur et l'implication de chaque entreprise Nécessite une zone importante disponible sur la zone chantier. Accumulation de déchets & pollution du site possible en cas de coup de vent ADAPTE AUX GROS CHANTIER DISPOSANT D'UNE ZONE D'EVOLUTION CONSEQUENTE ET ADAPTEE
EFFETS	EN CAS DE NON RESPECT : Ciblage de l'entreprises défaillante Application de pénalités Intervention d'une entreprise tierce pour une remise au propre Arrêt de chantier / Intervention de l'Inspection du Travail AVANTAGES Le chantier n'est pas encombré et l'évacuation se fait au fur et à mesure Lorsque l'entreprise prépare son matériel cela évite l'apport sur le chantier de matières superflues. Les flux de déchets sont mutualisés dans les déplacements de l'entreprise Ne nécessite pas de zone déchets sur la zone chantier Peu d'accumulation de déchets INCONVENIENTS Demande une rigueur et l'implication de chaque entreprise Evacuation des déchets à chaque intervention. Tracabilité des matières difficile		
CONCLUSION	ADAPTE AUX PETITS CHANTIERS OU LA PLACE EST RESTREINTE		